

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi powiatowej - ul.Sikorskiego na odcinku od ul./Wiosny Ludów do ronda.  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie  
ADRES INWESTORA : Słupia pod Kępnem ul.Katowicka 10; 63-604 Baranów  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 6 wrzesień 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 6 wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont obejmuje nawierzchnię z kostki granitowej i bazaltowej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ronda.

Zakres prac do wykonania: rozebranie zapadlisk i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) oraz uszczelnienie - wypełnienie spoin na całym odcinku jezdni (od ul. Wiosny Ludów do ronda).

Przedmiar nawierzchni do przełożenia:

Patrząc od ul. Wiosny Ludów strona prawa:

1/Za dwoma studniami na wysokości ul. Wolności - dziura 2,0x2,0m

2/Na wysokości zasuwki wodnej przy budynku nr 15 - dziura 2,0x2,0m

3/Przy kracie ściekowej przy budynku nr 13 - dziura 2,5x2,0m

4/Cała szerokość nawierzchni (3,00m) od studni przy ul. Wolności (1,0m przed studnią) do końca przejścia dla pieszych przed budynkiem szpitala - 3,0x161,0m

5/Przy kracie ściekowej przy parkingu szpitala 2,0x2,0m oraz dziura za kratą 2,0x4,0m

6/Przy drugiej kracie ściekowej przy parkingu szpitala - 2,0x2,0m

Patrząc od ul. Wiosny Ludów strona lewa:

7/Przejście dla pieszych 2,5x10,0m

8/Dwie koleiny na skrzyżowaniu z ul. Wolności - 1,0x10,0m x 2 szt.

9/Trzy dziury na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego - 1,5x5,0m; 2,0x6,0m i 2,0x5,0m.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym SST D-01.01.01 0,470	km  km	  0,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
2 d.1	KSNR 6 1103-07	Remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową SST-D.05.03.01a 2,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+3,0*161,0+2,0*2,0+2,0*4,0+2,0*2,0+2,5*10,0+1,0*10,0+2+1,5*5,0+2,0*6,0+2,0*5,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  586,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>586,500</b>
3 d.1	KNR 2-31 1408-02	Ręczne miałowanie nawierzchni - uzupełnienie spoin w nawierzchni z kostki kamiennej - analogia SST-D.05.03.01a 2500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 500,000</b>