

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty drogowe</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym	km		
d.1	0111-01	SST D-01.01.01 0,470	km	0,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,470</b>
2	KSNR 6	Remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	1103-07	SST-D.05.03.01a 2,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+3,0*161,0+2,0*2,0+2,0*4,0+2,0*2,0+2,5*10,0+1,0*10,0+2+1,5*5,0+2,0*6,0+2,0*5,0	m <sup>2</sup>	586,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>586,500</b>
3	KNR 2-31	Ręczne miałowanie nawierzchni - uzupełnienie spoin w nawierzchni z kostki kamiennej - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	1408-02	SST-D.05.03.01a 2500	m <sup>2</sup>	2 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 500,000</b>